

CASO DE ÉXITO



 **Cotton Flor**[®]
La Marca del Picaflor.

Empresa:	Cotton Flor
Rubro:	Fabricación de ropa de cama, baño y accesorios para el hogar
Ubicación:	Montevideo
Producto y tecnología:	Entrepiso
Implementación:	15 días
Materiales:	Acero
Incremento de la superficie:	20%
Kg. por metro cuadrado:	500
Volumen del almacenaje:	600 m3
Finalización del proyecto:	Febrero 2024

El Desafío

Ante la cerca llegada de la próxima temporada de invierno, necesitaban asegurarse un espacio bastante amplio de más de 150m² para poder lograr una operativa óptima o llegar a lo más óptimo posible.

Tal como estaba funcionando, no era posible llegar a manejar el stock de rollos y las importaciones que recibirían para enfrentar la próxima temporada. La materia prima para la producción llega en rollos de tela de distintos tamaños y distintos kilajes.



Biberberg y Saul S.R.L. es una industria dedicada a la fabricación de ropa de cama, baño y accesorios para el hogar, para lo cual cuenta con una infraestructura equipada de acuerdo a la época actual

Su planta industrial está situada en el corazón de la ciudad de Montevideo con una superficie de 3500 m² en la que se encuentran materias primas para procesar y maquinaria de última generación.



La Solución

A partir de este desafío, se diseñó y planificó la construcción de un entrepiso con determinadas características. Una de las más importantes, la sobrecarga que debe de llevar por metro cuadrado.

En función del kilaje de los rollos de tela se estableció la carga necesaria, se tomaron sus coeficientes de seguridad y se desarrolló un layout con los puntos de apoyo en la parte inferior que debían de salvar otra dificultad: la maquinaria existente que no era posible moverla.

Nuestro Depto. técnico desarrolló varias propuestas para que el cliente pudiera elegir la más adecuada, sin necesidad de alterar ninguna de las máquinas existentes





El Resultado

Una vez que el proyecto fue definido, se elaboraron los planos y se presentaron al cliente junto con las especificaciones técnicas. Después de su aprobación, se inició la ejecución de la parte de producción en un plazo de 20 días, seguido por la finalización del montaje en 15 días adicionales.

Celebramos el éxito en conjunto con nuestro cliente, cumpliendo con todos los plazos establecidos de manera impecable y oportuna.





PRONTOMETAL®

LA LOGÍSTICA PARA GANAR ESPACIOS

Av. Gral. San Martín 3370
(a metros de Luis A. de Herrera)

C.P. 11700 Montevideo (Zona Nuevo Centro)

(+598) 2203 5330

hola@prontometal.com.uy